

Kommunale målsettinger for forvaltning av elg i Bamble kommune 2017 - 2019

Innledning

Forskrift om forvaltning av hjortevilt (FOR-2012-02-10-134) legger til rette for en lokaltilpasset forvaltning, der kommunens lokalkunnskap/fagkunnskap skal styrke viltforvaltningen innenfor de nasjonale rammene. Forskriften, med tilhørende rundskriv, understreker kommunens ansvar for offentlige interesser knyttet opp til hjorteviltbestanden i de gjeldende kommuner.


Forskriftens § 3 inneholder bestemmelser om at kommunen skal vedta målsettinger for utviklingen av bestandene av elg, hjort og rådyr der det er åpnet for jakt på arten(e). Målsettingen skal blant annet ta hensyn til opplysninger om beitegrunnlag, bestandsutvikling, skader på jord- og skogbruk og omfanget av viltulykker på veg og bane.

Den kommunale målsettingen legger føringer for eventuelle bestandsplaner utarbeidet av rettighetshavere i kommunen. Disse bestandsplanene må ta hensyn til offentlige målsettinger for å bli godkjent, og det er derfor viktig at rettighetshavere inkluderes når de kommunale målsettingene utarbeides.

Dagens bestandssituasjon:

- Bra kjønnsfordeling ku/okse rundt 1:1,8
- Fortsatt svært lave slaktevekter på kalv og ungdyr
- Sett kalv pr. ku på ca. 0,50
- Uendret valdstruktur
- Økt skogbruksaktivitet/hogst
- Minimalt med påkjørsler av elg

Sett elg pr. jegerdag 2011 – 2016 viser en nedgang i 2016 etter en svak oppgang i 2014-2015. Gj.snitt sett elg pr. dagsverk er de siste seks år er 0,25.



Tallene for 2016 viser en ganske markert nedgang i sett elg pr. jegerdagsverk. Bestanden har vært lav i mange år nå og man bør kunne legge til rette for en liten økning i bestanden i kommende tre-årsperiode. Hogstaktiviteten har vært stor de siste årene, rundt 35-40 000 m3, og bør på sikt bidra til et økt beitetilbud.

Minstearealet er i følge Hjorteviltforskriften «det viktigste virkemiddelet i reguleringen av bestandsstørrelsen». Minstearealet er den arealstørrelsen som normalt skal ligge til grunn for hver fellingstillatelse som jaktrettighetshaverne har krav på. Minstearealet endres ikke i denne perioden men det strammes inn på avskyting av kalv for å unngå at det skytes for mange voksne dyr.

Bestandsplaner:

Det er et ønske at forvaltningen av elg skjer over større områder gjennom bestandsplaner. Det krav om minimum 20 ganger minstearealet for å få godkjent bestandsplan. Dette betyr at valdene nå må samarbeide for å oppnå dette.

Ønsket situasjon:

- Størst mulig andel av produktive dyr i stammen
- En fortsatt god kjønnsfordeling i stammen rundt 1:1,5 okse pr. ku
- Høyere kalvevekter
- Flere kalver pr. ku, over 0,55
- Hensiktsmessige store vald og tildeling etter bestandsplan
- Maksimal utnyttelse av tilgjengelig beite uten overbeiting
- Fortsatt høy hogst og ungsogpleie som gir mer kvalitetsbeite
- Minimale trafikkproblemer

Kommunens målsettinger:

Hovedmål for elgforvaltningen:

En sunn, produktiv og bærekraftig bestand som gir en høy og mest mulig stabil avkastning til nytte og glede for rettighetshavere, jegere og den øvrige befolkning.

Elgbestanden holdes på et nivå som ikke forringer beitegrunnet og ikke skaper uhåndterlige trafikkproblemer.

Tilstrebe et ku/okse forhold i bestanden på 1:1,5 og økte kalvevekter. Sett kalv pr. ku over 0,55 i snitt.

Elgbestanden bør i denne perioden økes noe slik at sett elg pr. jegerdagsverk kommer opp på rundt 0,30. Dette vurderes fortløpende opp i mot vekter, kalveproduksjon og beite.

Dette mener vi vil bidra til en optimal elgstamme med sunne, produktive dyr som gir en høy og stabil avkastning både i form av kjøtt og i form av opplevelser.

Strategi:

- Minsteareal på 3500 daa for elg
- Føre sett elg i Sett og skutt.

- Registrere vektorer på alle skutte dyr i sett og skutt
- Avskytingen av store produktive dyr skal begrenses slik at hovedtyngden av uttaket utgjør smådyr, ungdyr og kalv
- Andelen kalv i uttaket skal være minimum 50 % av uttaket det enkelte år
- Det skal tildeles minimum 50 % kalv ved direkte tildeling etter § 21
- Tilstrebe en avskyting på ca. 50/50 hann og hunndyr totalt for alle kategorier dyr.
- All tildeling av elg i Bamble bør skje etter godkjent treårig bestandsplan som evalueres etter to år.
- Vektgrenser skal ikke benyttes i samsvar med hjorteviltforskriftens veileder

Denne målsettingen evalueres hvert år for å fange opp uforutsette endringer underveis.